

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont dachu w drewnianym kościele pw. "Najświętszego Pana Jezusa" w Jastrzębcu		
1	Demontaż instalacji odgromowej		
1.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt	m	44,30
1.2	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podłoże: blacha	szt	44,00
1.3	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120 mm2	m	32,20
1.4	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże inne niż betonowe	szt	32,00
2	Remont dachu wraz z konstrukcją		
2.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	159,54
2.2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	42,50
2.3	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	43,40
2.4	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	35,71
2.5	Rozbórka deskowania połaci dachowych	m2	159,54
2.6	Wymiana elementów konstrukcji dachów, krokiew i jętka (poz. 33), robocizna i praca sprzętu przyjęto 20%	m	36,72
2.7	Wymiana elementów konstrukcji dachów, krokiew lub jętka (poz. 33), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,68
2.8	Wymiana elementów konstrukcji dachów, podwaliny, tramy i murłaty (poz. 31), robocizna i praca sprzętu przyjęto 15%	m	17,00
2.9	Wymiana elementów konstrukcji dachów, podwaliny i murłaty (poz. 31), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,35
2.10	Wymiana elementów konstrukcji dachów, stupy (poz. 36), robocizna i praca sprzętu przyjęto 15%	m	3,36
2.11	Wymiana elementów konstrukcji dachów, stupy (poz. 36), materiały (na 1 m3 drewna) przyjęto 15%	m3	0,06
2.12	Wymiana elementów konstrukcji dachów, płatew (poz. 35), robocizna i praca sprzętu	m	2,16
2.13	Wymiana elementów konstrukcji dachów, płatew (poz. 35), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,04
2.14	Remont sygnaturki	szt	1,00
2.15	Odrzbianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, do 10 m2, 2-krotnie	m2	413,04
2.16	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	m2	159,54
2.17	Odeskowanie i łączenie połaci dachowych,	m2	159,54
2.18	Krycie dachu blacha ocynkowana	m2	159,54
2.19	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy	m2	35,71
2.20	Haki rynnowe do rynien leżących	szt	85,00
2.21	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy rynny półokrągłe Fi 15 cm	m	42,50
2.22	Wykonanie podbitki	m2	32,76
2.23	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy rury okrągłe Fi 12 cm	m	43,40
2.24	Uchwyty do rur spustowych, roboty ślusarskie	szt	26,00
2.25	Montaż krzyża po renowacji	szt	3,00
2.26	Montaż kuli	szt	2,00

Rzymskokatolicka Parafia  
 pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  
 Luchów Górny  
 23-420 Tarnogród  
 tel. 084 789 62 58

x W. Drodziński